

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Vybudovanie príjazdovej cesty na cintoríne ku Domu nádeje**

JKSO:  
Miesto: Obec Fulianka

KS:  
Dátum:

Objednávateľ:  
Obec Fulianka

IČO: 00327034  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Stavbymat, s.r.o., Hrabkov 73, 082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 51 667 380  
IČ DPH: SK2120745583

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>8 205,69</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná znižovaná	8 205,69	23,00%	1 887,31
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>10 093,00</b>

Ponuka je platná do 30.09.2025

Projektant

Spracovateľ



**Stavbymat, s. r. o.**

Hrabkov 73, 082 33  
IČO: 51 667 380, DIČ: 2120745583  
IČ DPH: SK2120745583  
stavbymatsro@gmail.com  
0918 417 825

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 28.08.2025

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# ROZPOČET

Stavba:

Vybudovanie príjazdovej cesty na cintoríne ku Domu nádeje

Miesto: Obec Fulianka

Dátum: 11.09.2025

Objednávateľ: Obec Fulianka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemné práce				
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,800	12,23	560,00
2	K	122201109.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená. Priplatok k cenám za leivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	45,800	0,00	0,00
3	K	162501102.S	Vodovorné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	45,800	11,46	525,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuhutneného výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,800	9,27	425,00
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45,800	0,00	0,00
6	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	45,800	0,00	0,00
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	127,230	4,95	630,00
D		5	Komunikácie				
8	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	127,230	6,88	876,25
9	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	127,230	28,45	3 620,00
10	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárovaná, hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	127,230	14,00	1 781,22
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
11	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	88,000	9,22	811,80
12	M	592170001800.S	Obrubník parkový, k/sxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	88,000	2,50	220,00
13	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo záhonové z dlažbových kociek na betónovom podklade tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	63,000	5,71	360,00
D		99	Presun hmôt HSV				
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (622.2.3, 622.5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,320	4,21	283,73